

Propuesta Técnico-Económica

FECHA DE EXPEDICION: JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2024

CLIENTE: FRACCIONAMIENTO PRIVADA RECIDENZA III **PROYECTO:** MANTENIMIENTO-LAVADO CISTERNA COMUN CON CAPACIDAD DE 165 MIL LITROS

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD DE CONSIDERAR UN DESCUENTO SOBRE EL COSTO TOTAL DEL LAVADO DE LA CISTERNA PONEMOS A SU DISPOSICION EL COSTO CON UN DESCUENTO DEL 8%. ESTE DESCUENTO TIENE UNA VIGENCIA DE 10 DIAS HABILES APARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION DE ESTA PROPUESTA.

CONTRAPROPUESTA

P.	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	COSTO U	SUBTOTAL
1.-	PRELIMINARES: LA CISTERNA DE LA UNIDAD CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 165,000 LITROS DE AGUA LO QUE ES LO MISMO QUE 165 METROS CUBICOS. LAS MEDIDAS DE LA CISTENA SON: • 12.6 METROS DE LARGO • 5.6 METROS DE ANCHO • 2.4 METROS DE PROFUNDIDAD LAS MEDIDAS DE LA SUPERFICIE TOTAL DE LOS MUROS Y PISO EN METROS CUADRADOS SON • 2 MUROS DE 12.6 M LARGO X 2.4 M ALTURA = 60.48 M² • 2 MUROS DE 5.6 M LARGO X 2.4 M ALTURA = 26.88 M² • 1 PISO DE 12.6 M LARGO X 5.6 M ANCHO = 70.56 M² DANDO UN TOTAL DE SUPEFICIE EN METROS CUADRADOS DE: 157.92 M ²				
2.-	EJECUCION: PARA EL LAVADO DE LA CISTERNA ES NECESARIO QUE TENGA EL 10% DE SU CAPACIDAD O MENOS PARA EVITAR EL DESPERDICIO DE AGUA. NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DEL DRENADO DEL AGUA RESIDUAL DURANTE EL PROCESO DEL LAVADO PARA LA EXTRACCION DE LODO Y PARTICULAS: EL LAVADO INCLUYE: 1. DRENADO DE LODOS Y SEDIMENTOS 2. LIMPIEZA, TALLADO MANUAL DE PAREDES Y PISO	M ²	157	\$135.00	\$21,195.00



55 3085 8349
56 1632 6821



caballero.ang.david@gmail.com



Rtno Bosque de Arrayanes 41 B,
Bosques del Valle Coacalco Estado de México

	3. ENJUAGADO Y DRENADO DE AGUAS RECIDUALES CON JABON				
	4. DESINFECCION DE PISOS Y PAREDES CON DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES Y DEPOSITOS DE AGUA POTABLE				
3.-	CORTECIA: 1. REVISION ESTRUCTURAL DE LA CISTERNA 2. PINTADO DE LAS ESCOTILLAS DE LA CISTENA 3. PINTADO DE LAS VENTILACIONES DE LA CISTERNA				
				SUB-TOTAL:	\$21,195.00
				I.V.A:	N/A
				TOTAL:	\$21,195.00
				DESCUENTO 8%:	\$1,695.00
				TOTAL CON DESCUENTO*:	\$19,500.00

SI REQUIERE FACTURA SE COBRARA EL 16% DE I.V.A CORRESPONDIENTE

EL COSTO DE ESTA PROPUESTA TECNICO ECONOMICA ESTA BASADA EN LA SUPERFICIE TOTAL DE METROS CUADRADOS DE LA CISTERNA QUE SON 157 METROS CUADRADOS ENTRE MUROS Y PISO.

EL COSTO POR METRO CUADRADO ES DE \$135.00 PESOS EL METRO CUADRADO QUE INCLUYE EL DRENADO, LAVADO, TALLADO, ENJUAGADO, SECADO Y DESINFECCION.

CUALQUIER DUDA O COMENTARIO RESPECTO A ESTA PROPUESTA TECNICO ECONOMICA ESTOY A SUS ORDENES.

ESTA PROPUESTA TIENE UNA VIGENCIA DE 10 DIAS APARTIR DE SU FECHA DE EXPEDICION

***PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO**

ATENTAMENTE

DAVID CABALLERO



55 3085 8349
56 1632 6821



caballero.ang.david@gmail.com



Rtno Bosque de Arrayanes 41 B,
Bosques del Valle Coacalco Estado de México